

1 ENERENT
1.1 Mobile Kältezentralen
1.1.1 COOLUNIT MKZ D 350 KW - Mobile Kältezentralen

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH
Brandbachstrasse 10
8305 Dietlikon
Tel.: +41 44 800 16 16
info@enerent.ch

**COOLUNIT MKZ 350 D - Mobile Kältezentrale mit
einer Leistung bis 350 kW**

Lieferung und Aufstellung einer mobilen luftgekühlten Kältezentrale mit einer Leistung bis 350 kW (bei 7°C / 12°C und 32°C Aussentemperatur), zur Erzeugung von Kaltwasser auf Mietbasis. Kaltwassersatz mit Scroll-Verdichter, 2 redundanten Kältekreisen, reduziertem Schallpegel und 4-stufiger Regulierung der Kälteleistung. Anbindung der flexiblen Verbindungsleitungen an das bestehende Kältenetz. Inbetriebnahme und technische Einweisung an der mobilen Kältezentrale durch einen ENERENT-Techniker. Verbindungsleitungen in den erforderlichen Dimensionen und Längen. Abbau und Abholung der mobilen Kältezentrale nach Beendigung der Mietzeit sowie deren Wartung und Endreinigung.

Technische Daten

**Typ: COOLUNIT MKZ 350 D - Mobile Kältezentrale
bis 350 kW**

Abmessungen mit Transportrahmen (L x B x H): 3.660
x 2.400 x 2.780 mm
Transport-/Betriebsgewicht: 3.610 kg / 4.000 kg
Kältemittel: R32
Verdichter: 4 x Scroll
Anschluss bauseitig IG: VL/RL - 4"
Elektrische Leistungsaufnahme: 131,3 kW
Stromaufnahme: 265 A
Elektrische Einspeisung: 400 V / 50 Hz / 3 Ph
Elektrischer Anschluss: Einzelader
Schalldruckpegel in 1 m: 69 db (A)
Volumenstrom Wasser: 27,7 - 138 m³/h
Förderhöhe: 14,2 - 30,9 m
Zulässiger Systemdruck max. 6 bar
Fernüberwachung: optional

Technische Änderungen vorbehalten.

Folgende Positionen sind für den reinen Betrieb:

Vermietung bis 350 kW Mietzeit / Tag
CHF _____ netto

Technische Grundpauschale / Tag

CHF _____ netto

Haftungsübernahme Kälte / Tag

CHF _____ netto

Fernüberwachung (optional) / Tag

CHF _____ netto

Verbindungsleitungen 2 Stück VL / RL Bauer 4" à 10 m
/ Tag

CHF _____ netto

Verlängerung der Verbindungsleitungen / je Stück à 10
m / Tag

CHF _____ netto

Stromkabel 400 V Einzelader à 25 m / Tag

CHF _____ netto

Bypass 4" / pauschal

CHF _____ netto

Schmutzfänger 4" / pauschal

CHF _____ netto

Antransport mit Spedition, pauschal

CHF _____ netto

Abtransport mit Spedition, pauschal

CHF _____ netto

Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung an der
Kältezentrale

CHF _____ netto

Abbau der Kältezentrale

CHF _____ netto

Menge:Stk **Preis:**CHF **GP:**CHF