

**1 ENERENT**  
**1.1 Mobile Luftherhitzer**  
**1.1.1 HOTAIR MLE 100 kW - Mobile Luftherhitzer**

Bezugsquelle:

ENERENT Schweiz GmbH  
Brandbachstrasse 10  
8305 Dietlikon  
Tel.: +41 44 800 16 16  
info@enerent.ch

**HOTAIR MLE 100 - Mobile  
Luftherhitzer mit einer  
Leistung von 90,1 kW**

Lieferung eines mobilen Luftherhitzers mit einer Wärmeleistung von 90,1 kW auf Mietbasis. Speziell zur Baubeheizung und zur Beheizung von Lager – und Industriehallen. Ergänzend zu einer mobilen Heizzentrale oder zum Anschluss an ein stationäres Heizsystem Aufbau und Abbau, Verpacken für den Abtransport durch die Spedition durch Auftragnehmer Abtransport des mobilen Luftherhitzers nach Beendigung der Mietzeit sowie dessen Wartung und Reinigung.

**Technische Daten**  
**Typ: HOTAIR MLE 100 -  
Mobile Luftherhitzer 100 kW**

Wärmeleistung: 90,1 kW  
Ausführung: 230 V  
Abmessungen (L x B x H):  
1.250 x 500 x 1.100 mm  
Gewicht: 75 kg  
Luftvolumenstrom: 7.960  
m<sup>3</sup>/h  
Medium: Heizwasser 90°C /  
70°C  
Leistungsaufnahme: 740 W  
Wurfweite: 32 m  
Stromaufnahme: 3,30 A  
Stromanschluss (25 m): 230  
V / 16 A  
Schalldruckpegel: 61 dB (A)  
Temperaturregelung: über  
Thermostat  
Anschluss VL/RL: Storz C

Optional Schläuche (2x10 m):  
Storz C 2“

Technische Änderungen  
vorbehalten.

Folgende Positionen sind für  
den reinen Betrieb:

Vermietung 100 kW Mietzeit  
CHF \_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag  
CHF \_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Zubehör  
/ Tag  
CHF \_\_\_\_\_ netto

Anschluss und  
Inbetriebnahme  
CHF \_\_\_\_\_ netto

Lieferung / Abholung durch  
Spedition  
CHF \_\_\_\_\_ netto

Verbindungsleitungen ein  
Satz VL / RL je 10 m,  
pauschal  
CHF \_\_\_\_\_ netto

Verlängerung der  
Verbindungsleitungen je Satz  
VL / RL um 10 m, pauschal  
CHF \_\_\_\_\_ netto

Anschlusskabel für  
Lüftungszentrale bis 25 m  
(optional) pauschal  
CHF \_\_\_\_\_ netto

**Menge:** .....Stk **Preis:** .....CHF **GP:** .....CHF