

981 ENERENT Katalog "Wärme" Bauheizung

R 000 ENERENT

R 100 Wärme

R 110 **Mobile Heizzentralen
HOTMOBIL MHZ 950.
Bezugsquelle
ENERENT Schweiz GmbH
Brandbachstrasse 10
8305 Dietlikon
Tel.: +41 44 800 1616
Fax: +41 44 800 1619
Email: anfrage@enerent.ch
www.enerent.ch**

R 111 Lieferung und Aufstellung einer mobilen Heizzentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von Heizungswasser 90° / 70°C (regelbar). Zusätzlich ist die Erzeugung von Trinkwarmwasser über einen 2. Heizkreis möglich. Aufstellen eines Edelstahlkamins auf der mobilen Heizzentrale (Ausstosshöhe ca. 5,15 m über Grund). Mobile Heizzentrale mit integriertem 1.000 Liter Sicherheitstank. Anbindung der flexiblen Anschlussleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig erstellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung der Heizzentrale durch einen ENERENT-Techniker. Anschlussschläuche in den erforderlichen Dimensionen und Längen. Aufbau und Demontage der Kaminanlage. Abholung der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit, sowie Wartung und Endreinigung der Heizzentrale.

R .100 Technische Daten:
Typ HOTMOBIL MHZ 950 - Mobile Heizzentrale bis 950 kW
Abmessungen (inklusive Deichsel, ohne Kamin): ca. 5.990 x 2.550 x 3.150 (L x B x H)
Leergewicht: ca. 3.500 kg (ohne Wasser / Heizöl)
Stromanschluss: 400 V / CEE 32 A
Aufnahme / Leistung: 9,3 kW / 15,7 A
LowNox Weishaupt Ölbrenner / Gasbrenner
Umwälzpumpe
Membran-Druckausdehnungsgefäss
Sicherheitsventil, 6 bar
Edelstahlkaminanlage
Frostschutzsicherung (Elektrisches Heizgebläse)
Sicherheitstankanlage, Inhalt 1.000 Liter
Verbindungsleitungen für Heizungsvor- / Rücklauf DN80
Technische Änderungen vorbehalten.

- R 111.101 Folgende Positionen sind für den Heizbetrieb:
- Vermietung bis 950 kW Mietzeit / Tag
CHF _____ netto
- Elektrokabel 400V - CEE 32A à 25m / Tag
CHF _____ netto
- Mobiler Schalldämpfer MSD (optional) / Tag
CHF _____ netto
- Digitale Fernüberwachung (optional) / pauschal
CHF _____ netto
- Verbindungsleitung 2 Stück VL / RL 3" (Storz - C / 89) à 10m / Tag
CHF / Stück _____ netto
- Verlängerung der Verbindungsleitungen / je Stück, à 10m / Tag
CHF / Stück _____ netto
- Sicherungsschellen 3" für Verbindungsleitungen / je Stück / Tag
CHF / Stück _____ netto
- Erstbefüllung Heizöl max. 400 Liter (optional)
CHF _____ netto
- Heizölmanagement Mietzeit (optional) / pauschal
CHF _____ netto
- Antransport / Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung der Heizzentrale
CHF _____ netto
- Abtransport der Heizzentrale
CHF _____ netto

A 0 St A

Total 100	Wärme
Total 981	ENERENT Katalog "Wärme" Bauheizung
Gesamttotal	
