

981 ENERENT Katalog "Wärme" Bauheizung

R 000 ENERENT

R 100 Wärme

**R 110 Mobile Heizzentralen
HOTMOBIL MHZ 150 / mobiheat MH
160 QF2.
Bezugsquelle
ENERENT Schweiz GmbH
Brandbachstrasse 10
8305 Dietlikon
Tel.: +41 44 800 1616
Fax: +41 44 800 1619
Email: anfrage@enerent.ch
www.enerent.ch**

R 111 Lieferung und Aufstellung einer mobilen Heizzentrale auf Mietbasis zur Erzeugung von Heizungswasser 90° / 70°C (regelbar). Zusätzlich ist die Erzeugung von Trinkwarmwasser über einen 2. Heizkreis möglich.
Aufstellen eines Edelstahlkamins auf der mobilen Heizzentrale (Ausstosshöhe ca. 4,20 m über Grund). Mobile Heizzentrale mit integriertem 720 / 950 Liter Sicherheitstank. Anbindung der flexiblen Anschlussleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig erstellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung der Heizzentrale durch einen ENERENT-Techniker.
Anschlusschläuche in den erforderlichen Dimensionen und Längen.

Aufbau und Demontage der Kaminanlage. Abholung der mobilen Heizzentrale nach Beendigung der Mietzeit, sowie Wartung und Endreinigung der Heizzentrale.

R 111.100 Technische Daten:
Mobile Heizzentrale bis 150/160 kW
Typ HOTMOBIL MHZ 150 / Typ
mobiheat MH 160 QF2
Abmessungen (inklusive
Deichsel, ohne Kamin):
ca. 4.500 x 2.150 x 2.250 mm /
ca. 4.540 x 2.030 x 3.690 mm
(L x B x H)
Leergewicht: ca. 1.600 kg / 1.680 kg
(ohne Wasser / Heizöl)
Stromanschluss: 230 V / CEE 16
A
Aufnahme / Leistung: 2,5 kW /
12,5 A
LowNox Weishaupt Ölbrenner /
Gasbrenner
Umwälzpumpe
Membran-Druckausdehnungsgefäß
Sicherheitsventil, 3 bar
Edelstahlkaminanlage
Frostschutzsicherung
(Elektrisches Heizgebläse)
Sicherheitstankanlage, Inhalt
720 / 950 Liter
Verbindungsleitungen für
Heizungsvor- / Rücklauf, DN 50
Technische Änderungen
vorbehalten.

- R 111.101 Folgende Positionen sind für den Heizbetrieb:
- Vermietung bis 160 kW Mietzeit / Tag
CHF _____ netto
- Elektrokabel 230V - CEE 16A à 25m / Tag
CHF _____ netto
- Mobiler Schalldämpfer MSD (optional) / Tag
CHF _____ netto
- Digitale Fernüberwachung (optional) / pauschal
CHF _____ netto
- Verbindungsleitung 2 Stück VL / RL 2" (Storz - C / 66) à 10m / Tag
CHF / Stück _____ netto
- Verlängerung der Verbindungsleitungen / je Stück, à 10m / Tag
CHF / Stück _____ netto
- Sicherungsschellen 2" für Verbindungsleitungen / je Stück / Tag
CHF / Stück _____ netto
- Erstbefüllung Heizöl max. 400 Liter (optional)
CHF _____ netto
- Heizölmanagement Mietzeit (optional) / pauschal
CHF _____ netto
- Antransport / Aufbau / Inbetriebnahme / Einweisung der Heizzentrale
CHF _____ netto
- Abtransport der Heizzentrale
CHF _____ netto

A 0 St A

Total 100 Wärme

Total 981 ENERENT Katalog "Wärme" Bauheizung

Gesamttotal